

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 134-1435-2018

г. Казань

07.11.2018г.

ООО «ГеодезияГрупп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Фомина Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Туполев», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора- директора КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев» Савицких Николая Владимировича, действующего на основании доверенности № Д-33/5 от 20.03.2018г., с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению кадастровых работ для составления технического плана по объекту:

«Реконструкция аэродромной базы ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», 3 этап г.Казань Республики Татарстан» ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», г.Москва».

1.2 Объем, содержание работ, указанных п.1.1 Договора, определяются Сводно-сметным расчетом на 15 объектов и Сметами на каждый объект (Приложение № 1, Приложения №№ 1.1.-1.15 к настоящему Договору) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере кадастровых работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена работ по Договору составляет: 845 839,23 (Восемьсот сорок пять тысяч восемьсот тридцать девять рублей 23 копейки), включая НДС 18%- 129 026,32 рублей.

2.2 Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Акта выполненных работ.

2.3 В случае увеличения цены Договора при возникновении дополнительного объема работ, не предусмотренного в Приложении №1 (смете) и Договоре, Сторонами оформляется дополнительное соглашение к Договору. При этом срок выполнения работ по Договору продлевается на период выполнения дополнительных работ соответственно.

2.4 Заказчик вправе приостановить оплату работ либо окончательный расчет при неустранении дефектов, недостатков, недочетов и недоработок в работе, представленной к оплате – до их устранения.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязуется:

– выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством в соответствии нормативными правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности.;

Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязуются в течение 5 (пяти) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и оформить свое решение дополнительным соглашением к настоящему Договору, согласованным и подписанным обеими Сторонами.

- Обеспечивать выполнение на территории Заказчика необходимых мероприятий по технике безопасности, по соблюдению правил и требований охраны труда, охране окружающей среды, противопожарной безопасности; выполнение требований органов государственного надзора.

Соблюдать действующие на предприятии Заказчика правила пропускного и внутри объектового режима.

3.2 Заказчик обязуется:

– предоставить документы (правоустанавливающие документы на земельный участок, проектный раздел ГП (Генеральный план) объекта, Градостроительный план земельного участка),

330
020188

необходимые для производства работ Подрядчиком;

- оплатить Подрядчику работы, предусмотренные настоящим Договором, в срок и в порядке, указанном в разделе Договора;
- обеспечить доступ на объект;
- принять выполненную работу;
- не совершать действий, которые могут отрицательно повлиять на выполнение своих обязательств Подрядчиком или причинить вред его имени и деловой репутации.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Срок выполнения работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами настоящего Договора.

4.2 Время, затраченное Заказчиком или Подрядчиком на сбор необходимых документов и разрешение споров по границам участка (при наличии) в срок выполнения обязательств Подрядчиком (п. 4.1) не входит.

4.3 Срок выполнения работ может корректироваться в случае изменения технических требований, по письменному соглашению Сторон.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Работа считается выполненной Подрядчиком после передачи Заказчику Отчетно-технической документации и подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

5.2 Подрядчик по окончании работ направляет Акт выполненных работ и счет-фактуру. Заказчик обязуется принять работу в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта выполненных работ, либо в указанный срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 При обнаружении недостатков в выполненных работах по вине Подрядчика, он устраняет недостатки за свой счет в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней после возврата отчетной документации.

6.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3 За нарушение согласованных сроков выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

6.4 При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Заказчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждое нарушение.

6.5 В случае нарушения работниками Подрядчика требований инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика, появления на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения (при наличии медицинского освидетельствования), установление фактов курения в неотведенных местах и местах повышенной опасности, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 руб. за каждый случай нарушения, а также возмещает расходы по медицинскому освидетельствованию.

6.6. В случае расторжения Договора на основании решения суда в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Договора, Заказчик направляет сведения о Подрядчике для внесения информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1 Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров.



7.2 Стороны рассматривают претензии в срок, не превышающий 1 (Один) месяц с даты ее получения. В случае отсутствия исполнения признанной претензии в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении претензии, либо отсутствия ответа на претензию в срок 30 (Тридцать) календарных дней, либо частичном удовлетворении (или отказе в удовлетворении) претензии Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан.

7.3 Все споры, после претензионного рассмотрения, рассматриваются Арбитражным судом Республики Татарстан.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, стихийным бедствием, войной, военными действиями всех видов, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов нормативного характера при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. В этом случае период времени выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается на период, равный периоду времени, в течение которого действовали эти форс-мажорные обстоятельства или на период времени, необходимый для устранения последствий обстоятельств форс-мажора. К форс-мажорным обстоятельствам относятся также действие или бездействие любого из правительств или других компетентных органов.

8.2 Сторона, для которой становится невозможным выполнить обязательства по договору, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты их наступления. Уведомление должно быть подтверждено соответствующей Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным органом. Уведомление, которое сделано позже 30 (Тридцати) календарных дней лишает права ссылаться на такие обстоятельства в будущем.

8.3 Если форс-мажорные обстоятельства (период устранения последствий обстоятельств) продолжаются более 3 (Трех) месяцев, Стороны обязуются встретиться, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение 10 (Десяти) календарных дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор по данному обстоятельству без материальных претензий.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 При исполнении своих обязательств по договору Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящих работника в определенную зависимость и направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.2 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.9.1. настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.



10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

10.2 Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее Стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

10.3 Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4 Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

10.5 Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подрядчик подтверждает, что уведомлен о том, что Заказчик в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014г. №1132 направляет в Реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, информацию о настоящем Договоре в сроки и в объеме установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Подрядчик без предварительного письменного согласия Заказчика не имеет права привлекать к выполнению Договора субподрядчиков.

11.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется с обоюдного согласия Сторон и оформляется в письменной форме путём составления и подписания Сторонами соответствующих дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора.

11.4. Все документы по настоящему Договору направляются заказными письмами с уведомлением о вручении.

11.5. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны).

11.6. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.7. Переписка между Сторонами с факсимильным воспроизведением подписей и печатей является информативной для Стороны-получателя. Юридическую силу имеют надлежаще оформленные оригиналы документов, которые Сторона-инициатор направляет Стороне получателю в 14 (Четырнадцатидневный) срок с даты оформления таких документов.

11.8. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, отгрузочных реквизитов в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений.

11.9. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

11.11. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Заказчик оставляет за собой право производить расчеты по настоящему Договору с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика в рамках исполнения Государственного контракта, заключенного между Заказчиком и Государственным заказчиком.

В таком случае Подрядчик обязан заключить с Заказчиком дополнительное соглашение к настоящему Договору о присвоении Договору идентификатора по Государственному контракту, о необходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый Государственный контракт отдельного счета, а также об исполнении иных обязательных требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

11.12. Приложения к договору:
Приложение № 1 –Сводно- сметный расчет;
Приложения №№ 1.1- 1.15 – Сметы.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик

ООО «ГеодезияГрупп»
Местонахождение: 420039, г. Казань,
ул. Гагарина д.99 тел. 221-35-76
ИНН 1658131100, КПП 165801001
р/с 40702810662260005646
Отделение «Банк Татарстан» №8610
ПАО Сбербанк г.Казань
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603

Заказчик

ПАО «Туполев»
Местонахождение: 105005, Российская Федерация,
г. Москва, Набережная академика Туполева, д.17.
Почтовый адрес: 420127, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Платательщик: КАЗ им.С.П.Горбунова-филиал
ПАО «Туполев»
ИНН 7705313252 КПП 166102001
ОГРН 1027739263056,ОКПО 07505111
Р/с 40702810662000003507 в Отделении «Банк Татарстан»
№8610 ПАО Сбербанк г.Казань БИК 049205603
к/с 30101810600000000603



Директор
ООО «ГеодезияГрупп»

Фомин П.Ю.

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»


Савицкий Н.В.
21.11.2018



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова филиала ПАО «Туполев»

Савицких Н.В.

Сводно-сметный расчет
на выполнение кадастровых работ

Наименование объекта (проекта): «Реконструкция аэродромной базы ОАО «КАПО им. СП. Горбунова», 3 этап г. Казань Республики Татарстан» ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Москва»

Этап, вид работ: 3 этап, подготовка технического плана

Наименование изыскательской организации: ООО «ГеодезияГрупп»

Наименование организации заказчика: ПАО «Туполев», г.Казань, Республика Татарстан

Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства «инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений», 2006г. СБЦИИС-2006)

Строящиеся объекты:

Наименование показателей	Ед.измерения	Показатель	Стоимость
Здание гаражного комплекса спецавтотранспорта для обслуживания			
Общая площадь	м2	2010,0	96 157,43
Площадь застройки	м2	2705,4	
Строительный объем	м3	13644,6	
Котельная			
Этажность	эт.	1	21 591,52
Площадь	м2	73,6	
Установленная производительность	МВт/Гкал/ч	1,46/1,255	
Очистные сооружения поверхностных сточных вод аэродромного комплекса			
В составе:			
1. Станция очистки сточных вод:			
Этажность	эт.	1	26 993,41
Площадь	м2	110,1	
Строительный объем	м3	363,36	
2. Монолитный ж/б резервуар У=6000м3			
Очистные сооружения поверхностных сточных вод аэродромного комплекса			
В составе:			
1. Станция очистки сточных вод:			
Этажность	эт.	1	26 993,41
Площадь	м2	110,1	
Строительный объем	м3	363,36	
2. Монолитный ж/б резервуар			
Комплекс приема дизельного топлива для котельной			
В составе:			
1. Площадка для автоцистерн	м2	64	19 581,47
2. Экологический колодец сб., ж/б,	шт.	1	
3. Резервуар подземный стальной	шт.	1	
Трансформаторная подстанция ТП-57А			
Этажность	эт.	1	19 851,20
Площадь	м2	85	
Напряжение	кВ	10/04	
Мощность	кВа	2x1600	

Реконструируемые объекты:

Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Стоимость
		До реконстр.	После реконстр.	
Здание КДП				
Площадь застройки	м2	387	404,98	95 422,94
Общая площадь	м2		1663,5	
Строительный объем	м3	4455	6446,5	
РД-1				
Ширина рулежной дорожки РД - 1	м	15(-)	22,5 (40,5)	108 311,75
Длина рулежной дорожки РД - 1	м	640	640	
Объекты радиотехнического, метеорологического и орнитологического				
Расчетная мощность потребителей	кВт		70,0	208 982,45
Патрульная дорога				
Категория дороги			IV-B	112 470,85
Тип дорожной одежды		плиты	щебеночное	
Число полос движения		1	1	
Ширина проезжей части	м	3,5	3,5	
Ширина обочины	м	1,0	1,0	
Объекты энергетического хозяйства				
В составе:				
Трансформаторная подстанция:				
ТП-34Н	эт.		1	21 896,56
Этажность	м2		51	
Площадь	кВ	1	6/0,4	
Напряжение	кВа		63	
Мощность				
ТП-35Н	эт.		1	21 896,56
Этажность	м2		51	
Площадь	кВ	1	10/0,4	
Напряжение	кВа		63	
Мощность				
ТП-36Н	эт.		1	21 896,56
Этажность	м2		51	
Площадь	кВ	1	10/0,4	
Напряжение	кВа		63	
Мощность				
ТП-37Н	эт.		1	21 896,56
Этажность	м2		51	
Площадь	кВ	1	10/0,4	
Напряжение	кВа		63	
Мощность				
ТП-38Н	эт.		1	21 896,56
Этажность	м2		51	
Площадь	кВ	1	10/0,4	
Напряжение	кВа		63	
Мощность				

Итого по смете: 845 839,23 (Восемьсот сорок пять тысяч восемьсот тридцать девять рублей, 23 копейки)

Составитель сметы: _____



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Первый заместитель генерального директора -
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»

Савицких И.В.



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (здание гаражного комплекса спецавтотранспорта для обслуживания инфраструктуры), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Площадь: 2705.4 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоемкость (чел-часы)
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-	т.1, т.2	ИТОГО (сумма стр.1.1+1.2)	33.12
1.1	Изучение документов	-	т.1	A+B	9.12
A	Объект-земельный участок/ОКС (шт.)	1	-	$A=5.6*1$	5.6
B	Количество документов(шт.)	3	-	$B=1.6*(1+0.6*(3-1))$	3.52
1.2	Полевое обследование геодезической основы	-	т.2	A	24
A	Объект - пункт ОМС/ГГС(шт.)	3	-	$A=8*3$	24
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	4.41
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	4.41
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.47$	4.41
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	1.04
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	1.04
A	Количество характерных точек (шт.)	8	-	$A=8 * 0.13$	1.04
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	33.6
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	16	-	$B=1.6*16$	25.6
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	136.35
-	В плане из двух-трех	100	т.1	A	136.35



	прямоугольников	м.кв.			
А	Площадь объекта (кв.м)	2705.4	норма 2	$A=2705.4*5.04/100$	136.35
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	232.52
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				232.52*340.14	79089.35
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО УЧЕТА				600*1	600
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ				1	
ИТОГО ПО СМЕТЕ					96157.43
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС				18%	14668.08

96157.43 (девятьюсто шесть тысяч сто пятьдесят семь рублей, 43 копейки)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»

П.Ю. Фомин



УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова филиала ПАО «Туполев»

Гришин



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (Котельная), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д. 1.

Площадь: 73.6 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоёмкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	4.41
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	4.41
A	Количество пунктов съёмочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.47$	4.41
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	0.52
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	0.52
A	Количество характерных точек (шт.)	4	-	$A=4 * 0.13$	0.52
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	33.6
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	16	-	$B=1.6*16$	25.6
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	2.95
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	2.95
A	Площадь объекта (кв.м)	73.6	норма 1	$A=73.6*4.01/100$	2.95
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	65.48
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				65.48*340.14	22272.37
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.8	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		21591.52
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	3293.62

21591.52 (двадцать одна тысяча пятьсот девяносто один рубль, 52 копейки)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»


П.Ю. Фомин



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Первый заместитель генерального директора -
директор КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев»



Савицких И.В.

СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (Очистные сооружения, выпуск 1), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 110.1 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоемкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	4.41
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	4.41
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.47$	4.41
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	5.46
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	5.46
A	Количество характерных точек (шт.)	42	-	$A=42 * 0.13$	5.46
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	27.2
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	12	-	$B=1.6*12$	19.2
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	4.42
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	4.42
A	Площадь объекта (кв.м)	110.1	норма 1	$A=110.1*4.01/100$	4.42
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	65.49
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				65.49*340.14	22275.77
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600



УЧЕТА		
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	1	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		26993.41
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	4117.64

26993.41 (двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто три рубля, 41 копейка)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»

П.Ю. Фомин



УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

Первый заместитель генерального директора
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»

Савицкий Н.В.



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (Очистные сооружения, выпуск 2), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 110.1 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоёмкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	4.41
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	4.41
A	Количество пунктов съёмочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.47$	4.41
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	5.46
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	5.46
A	Количество характерных точек (шт.)	42	-	$A=42 * 0.13$	5.46
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	27.2
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	12	-	$B=1.6*12$	19.2
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	4.42
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	4.42
A	Площадь объекта (кв.м)	110.1	норма 1	$A=110.1*4.01/100$	4.42
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	65.49
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				65.49*340.14	22275.77
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	1	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		26993.41
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	4117.64

26993.41 (двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто три рубля, 41 копейка)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»



П.Ю. Фомин



УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (комплекс приема диз топлива), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 64 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоемкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	4.41
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	4.41
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.47$	4.41
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	1.04
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	1.04
A	Количество характерных точек (шт.)	8	-	$A=8 * 0.13$	1.04
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	27.2
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	12	-	$B=1.6*12$	19.2
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	2.57
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	2.57
A	Площадь объекта (кв.м)	64	норма 1	$A=64*4.01/100$	2.57
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	59.22
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				59.22*340.14	20143.09
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.8	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		19581.47
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	2987

19581.47 (девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один рубль, 47 копеек)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»

П.Ю. Фомин



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Первый заместитель генерального директора
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»

Савицкий Н.В.

Казанский авиационный
завод им. С.П. Горбунова –
филиал ПАО «Туполев»
акционерного общества
«Туполев»



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (Трансформаторная подстанция ТП-57А),
расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 85 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоемкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	4.41
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	4.41
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.47$	4.41
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	1.04
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	1.04
A	Количество характерных точек (шт.)	8	-	$A=8 * 0.13$	1.04
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	27.2
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	12	-	$B=1.6*12$	19.2
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	3.41
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	3.41
A	Площадь объекта (кв.м)	85	норма 1	$A=85*4.01/100$	3.41
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	60.06
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				60.06*340.14	20428.81
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.8	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		19851.20
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	3028.15

19851.20 (девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один рубль, 20 копеек)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»

П.Ю. Фомин



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Первый заместитель генерального директора
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»



Савицкий Н.В.
инженер
акционерного общества
«Туполев»

СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (здание КДП), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 1663.5 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоёмкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	5.91
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	5.91
A	Количество пунктов съёмочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.97$	5.91
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	4.68
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	4.68
A	Количество характерных точек (шт.)	36	-	$A=36 * 0.13$	4.68
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	72
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	40	-	$B=1.6*40$	64
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	124.1
-	Повышенной конструктивной сложности	100 м.кв.	т.1	A	124.1
A	Площадь объекта (кв.м)	1663.5	норма 4	$A=1663.5*7.46/100$	124.1
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	230.69
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				230.69*340.14	78466.9
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	1	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		95422.94
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	14556.04

95422.94 (девяносто пять тысяч четыреста двадцать два рубля, 94 копейки)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ "

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»


_____ П.Ю. Фомин



УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»

Савицкий И.В.



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (РД-1), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 14400 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоемкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	5.91
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	5.91
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.97$	5.91
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	1.04
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	1.04
A	Количество характерных точек (шт.)	8	-	$A=8 * 0.13$	1.04
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	59.2
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	32	-	$B=1.6*32$	51.2
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	577.44
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	577.44
A	Площадь объекта (кв.м)	14400	норма 1	$A=14400*4.01/100$	577.44
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	667.59
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				667.59*340.14	227074.06
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.4	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		108311.75
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	16522.13

108311.75 (сто восемь тысяч триста одиннадцать рублей, 75 копеек)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»



П.Ю. Фомин

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (объекты радиотехнического, метеорологического и орнитологического обеспечения полетов), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: - м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоемкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	4.41
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	4.41
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.47$	4.41
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	6.24
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	6.24
A	Количество характерных точек (шт.)	48	-	$A=48 * 0.13$	6.24
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	38.4
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	19	-	$B=1.6*19$	30.4
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	96
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	12	-	$A=8*12$	96
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	2.05
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	2.05
A	Площадь объекта (кв.м)	51	норма 1	$A=51*4.01/100$	2.05
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	147.1
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				147.1*340.14	50034.59

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО УЧЕТА	600*12	7200
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	3	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		208982.45
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	31878.68

208982.45 (двести восемь тысяч девятьсот восемьдесят два рубля, 45 копеек)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»

_____ П.Ю. Фомин



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова, филиала ПАО «Туполев»

Савицкий И.В.

Савицкий И.В.



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (патрульная дорога), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Протяжённость проезда: 6.476 км.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудоемкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	5.91
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	5.91
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.97$	5.91
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	26
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	26
A	Количество характерных точек (шт.)	200	-	$A=200 * 0.13$	26
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	46.4
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	24	-	$B=1.6*24$	38.4
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА	-	т.8	ИТОГО	240.91
-	Проезды грунтовые, ломанные, газоны, трамвайные пути, застройка более 40%	1 км	т.8	A	240.91
A	Протяженность объекта (км.)	6.476	норма 13	$A=6.476*37.20$	240.91
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	343.22
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14

ООО «ГЕОДЕЗИЯГРУПП»

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ	343.22*340.14	116742.85
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО УЧЕТА	600*1	600
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.8	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		112470.85
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	17156.57

112470.85 (сто двенадцать тысяч четыреста семьдесят рублей, 85 копеек)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик


директор ООО «ГеодезияГрупп»

_____ П.Ю. Фомин



112470.85

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
Первый заместитель генерального директора
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (тп34Н), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 51 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудо-емкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	5.91
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	5.91
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.97$	5.91
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	0.52
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	0.52
A	Количество характерных точек (шт.)	4	-	$A=4 * 0.13$	0.52
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	38.4
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	19	-	$B=1.6*19$	30.4
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	2.05
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	2.05
A	Площадь объекта (кв.м)	51	норма 1	$A=51*4.01/100$	2.05
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	70.88
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				70.88*340.14	24109.12
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.7	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		21896.53
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	3340.15

21896.53 (двадцать одна тысяча восемьсот девяносто шесть рублей, 53 копейки)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ ..

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»



П.Ю. Фомин

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»

Савицкий И.В.

Казанский авиационный
завод им. С.П. Горбунова
Савицкий И.В.
акционерного общества
«Туполев»



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (тп35Н), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 51 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудо-емкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	5.91
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	5.91
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.97$	5.91
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	0.52
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	0.52
A	Количество характерных точек (шт.)	4	-	$A=4 * 0.13$	0.52
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	38.4
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	19	-	$B=1.6*19$	30.4
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	2.05
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	2.05
A	Площадь объекта (кв.м)	51	норма 1	$A=51*4.01/100$	2.05
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	70.88
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				70.88*340.14	24109.12
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.7	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		21896.53
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	3340.15

21896.53 (двадцать одна тысяча восемьсот девяносто шесть рублей, 53 копейки)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ **

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»

П.Ю. Фомин



300
ЮРОТДЕЛ

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»

Савицкий Н.В.
Филиал Публичного
акционерного общества
«Туполев»
Савицкий Н.В.



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (тп36Н), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 51 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудо-емкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	5.91
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	5.91
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.97$	5.91
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	0.52
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	0.52
A	Количество характерных точек (шт.)	4	-	$A=4 * 0.13$	0.52
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	38.4
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	19	-	$B=1.6*19$	30.4
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	2.05
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	2.05
A	Площадь объекта (кв.м)	51	норма 1	$A=51*4.01/100$	2.05
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	70.88
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				70.88*340.14	24109.12
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.7	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		21896.53
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	3340.15

21896.53 (двадцать одна тысяча восемьсот девяносто шесть рублей, 53 копейки)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ "

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»



П.Ю. Фомин

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»



СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (тп37Н), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 51 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудо-емкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	5.91
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	5.91
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.97$	5.91
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	0.52
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	0.52
A	Количество характерных точек (шт.)	4	-	$A=4 * 0.13$	0.52
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	38.4
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	19	-	$B=1.6*19$	30.4
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	2.05
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	2.05
A	Площадь объекта (кв.м)	51	норма 1	$A=51*4.01/100$	2.05
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	70.88
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				70.88*340.14	24109.12
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.7	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		21896.53
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	3340.15

21896.53 (двадцать одна тысяча восемьсот девяносто шесть рублей, 53 копейки)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ **

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»


_____ П.Ю. Фомин



УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

Первый заместитель генерального директора-
директор КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев»

Филиал Публичного
акционерного общества
«Савицких Н.В.»

СМЕТА

на выполнение кадастровых работ

По объекту капитального строительства (тп38Н), расположенному по адресу - г. Казань, ул. Дементьева, д.1.

Площадь: 51 м.кв.

Заказчик: КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО «ТУПОЛЕВ»

Подрядчик: ООО «ГеодезияГрупп»

(Смета рассчитана на основании приказа Минэкономразвития от 18.01.2012 г. № 14 и приказа Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79)

№ и обознач. строк	Виды работ	Объем работ	Применяемые табл.	Формула расчета	Трудо-емкость (чел-часы)
2	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ	-	т.8	ИТОГО (сумма стр.2.3)	5.91
2.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.8	A	5.91
A	Количество пунктов съемочного обоснования (шт.)	3	-	$A=3 * 1 * 1.97$	5.91
3	РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗУ/ОКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	-	т.10	ИТОГО (сумма стр.3.3)	0.52
3.3	С применением глобальных навигационных спутниковых систем(типа GPS, ГЛОНАСС)	-	т.10	A	0.52
A	Количество характерных точек (шт.)	4	-	$A=4 * 0.13$	0.52
6	ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗУ/ОКС	-	т.13	A+B	38.4
A	Межевой/технический план (шт.)	2	-	$A=4*2$	8
B	Количество листов формата А4(шт.)	19	-	$B=1.6*19$	30.4
8	ОФОРМЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО/ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА/АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	-	т.16	A	24
A	Межевой/Технический план/Акт обследования (шт.)	3	-	$A=8*3$	24
-	РАБОТЫ ПО ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	-	т.1	ИТОГО	2.05
-	Прямоугольная форма	100 м.кв.	т.1	A	2.05
A	Площадь объекта (кв.м)	51	норма 1	$A=51*4.01/100$	2.05
ВСЕГО				СУММА (нормочасов)	70.88
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ (РУБ.)					
ЦЕНА НОРМОЧАСА				20000/147*2.5	340.14
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ				70.88*340.14	24109.12
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНА КАДАСТРОВОГО				600*1	600

УЧЕТА		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1800	1800
ДОГОВОРНОЙ КОЭФИЦИЕНТ	0.7	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		21896.53
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС	18%	3340.15

21896.53 (двадцать одна тысяча восемьсот девяносто шесть рублей, 53 копейки)

Согласовано:

Заказчик

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
им. С.П. ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛ ПАО
«ТУПОЛЕВ»

_____ **

Согласовано:

Подрядчик

директор ООО «ГеодезияГрупп»



П.Ю. Фомин