

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 136-1446-2018

г.Казань

«31» 10 2018г.
(дата составления)

Общество с ограниченной ответственностью «Вертекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Вершинина В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Туполев», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора – директора КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» Савицких Николая Владимировича, действующего на основании Доверенности № Д-33/5 от 20.03.2018г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту служебных помещений 7-ми этажей АБЧ-5 КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» на территории Заказчика, согласно сметной документации (Приложение № 1), утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком со сдачей материализованного результата подряда Заказчику на основании Дефектной ведомости (Приложение № 2), утвержденной Сторонами.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, окончательная и составляет 12 220 789,57 (Двенадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот восемьдесят девять руб. 57 коп.) в текущих ценах, в том числе НДС 18%- 1 864 188,24 рублей.

2.2. Определение стоимости работ по рыночным отношениям производится базисно-индексным методом.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по договору определяются графиком производства работ. График производства работ прилагается (Приложение №3).

Начало работ: 01.11.2018г. Окончание работ: 30.11.2018г.

4. Платежи и расчеты

4.1. Оплата за выполненные работы производится на основании сданных в бухгалтерию Заказчика актов выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания актов (форма КС-2 и КС-3). Стоимость материалов входит в сумму договора.

Заказчик вправе приостановить оплату работ либо окончательный расчет при неустранении дефектов, недостатков, недочетов и недоработок в работе, представленной к оплате – до их устранения.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

5.1.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодными для обычного использования, потребовать от Подрядчика, в том числе, возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.1.3. Вносить любые изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика на выполнение следующих работ:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;
исключить любую работу;

изменить характер или качество, или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

Если в результате этих изменений возникнет необходимость в переделке ранее выполненных работ или замене установленного оборудования, то Подрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Заказчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.



5.2 Заказчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Согласовать с владельцами и получить разрешение на производство работ в местах пересечения с существующими коммуникациями (линии связи, ВЛ, газопроводы и нефтепроводы).

5.2.2. Производить приемку и оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделами 4 и 7 настоящего договора.

5.3 Подрядчик принимает на себя обязательства:

5.3.1. Обеспечить качественное выполнение ремонтных работ в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями.

5.3.2. Известить Заказчика об обнаруженных в ходе ремонта неучтенных в сметной документации работах и необходимостью в связи с этим проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ.

5.3.3. Обеспечивать разгрузку, складирование и хранение материалов, организовать необходимые испытания и контроль качества принимаемых материалов, изделий и конструкций.

Осуществлять уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные Заказчиком.

Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершеного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

5.3.4. В случае привлечения соисполнителей/субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора Подрядчиком с соисполнителем/субподрядчиком предоставить в письменном виде Заказчику заверенную Подрядчиком копию такого договора со всеми приложениями, а так же иными необходимыми документами. При этом в предоставленной копии договора и иных документах должна в обязательном порядке содержаться следующая информация:

А) Наименование, фирменное наименование (при наличии) соисполнителя/субподрядчика;

Б) Место нахождения соисполнителя/субподрядчика;

В) Идентификационный номер налогоплательщика соисполнителя/субподрядчика;

Г) Предмет договора с соисполнителем/субподрядчиком;

Д) Цена договора с соисполнителем/субподрядчиком;

Е) Принадлежность соисполнителя/субподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства».

5.3.5. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, находящегося на строительной площадке, нести имущественную ответственность за его утрату или повреждение.

5.3.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, по соблюдению правил и требований охраны труда, охране окружающей среды, противопожарной безопасности; выполнение требований органов государственного надзора; освобождение территории площадки от конструкций, оборудования и мусора.

Подрядчик обязуется обеспечивать соблюдение персоналом Подрядчика действующей на территории Заказчика инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме.

5.3.7. Обеспечить сдачу объекта Заказчику в полном соответствии со сметной документацией, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.

5.3.8. Предоставить утвержденную Заказчиком сметную документацию к производству работ в срок до 10.10.2018г.

6. Производство работ

6.1. Подрядчик организует производство работ на объекте в соответствии с календарным графиком по видам работ, согласованным с Заказчиком.

6.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества материалов, применяемых для ремонта, ГОСТам и маркам, указанным в документации и подтверждает соответствие качества материалов техническими паспортами и сертификатами. В противном случае возмещает все убытки, связанные с применением несоответствующих ГОСТам и маркам материалов.

6.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНИПов, ТУ, других нормативно-технических документов, утвержденной документации и спецификации.

Заказчик вправе назначить на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком будет оформлять акты на выполненные работы, осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производить проверку соответствия



используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора, сметной документации объекта.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течении всего периода выполнения работ.

Работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии со сроками установленными в настоящем договоре.

В процессе работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в сметной документации объекта или согласованы с Заказчиком.

В случае если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, условиям договора, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:

- замены некачественных материалов;
- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует документации, СНиПам и требованиям действующего законодательства РФ;
- переделки работ для обеспечения их надлежащего качества.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик предоставляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результаты испытаний

6.4. Подрядчик информирует Заказчика о датах приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности и закрытие работ только после оформления актов на скрытые работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.5. Подрядчик обеспечивает ведение журнала производства работ, в котором отображаются даты начала и окончания работ, поставки материалов, оборудования, услуг, сообщения о приемке работ, проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, а также всего, что может повлиять на окончательный срок завершения ремонтных работ.

6.6. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, он излагает свое мнение в журнале производства работ.

6.7. Подрядчик обеспечивает разработку и представление предусмотренной законодательством документации на заверченный объект.

7. Приемка работ


7.1 Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актами по форме КС-2 и КС-3, подписанными обеими сторонами.

7.2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.3. Приемка работ на объекте осуществляется в течение 10 (десяти) дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности объекта. Заказчик определяет состав и порядок работы приемочной комиссии.

Работы по настоящему договору считаются выполненными только после передачи Подрядчиком Заказчику всей необходимой исполнительной документации по выполненным работам, документов, подтверждающих качество использованных материалов (если они предоставлялись Подрядчиком), в полном объеме по акту приема-передачи, подписанному сторонами.

7.4. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом ко времени подписания акта приемки. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.



7.5. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан устранять допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, составляющего 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию, который определяется датой подписания документа о начале его использования по назначению (акт ввода в эксплуатацию, акт приема-передачи выполненных работ и т.п.)

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее двух дней с даты получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, в результате которой будет составлен соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в Арбитражный суд Республики Татарстан. Оплата услуг экспертной организации производится за счет Подрядчика.

8. Имущественная ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, предусмотренные настоящим договором, несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством, если не докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение было следствием обстоятельств непреодолимой силы. В случае недостижения согласия сторон в отношении отнесения причин неисполнения к обстоятельствам непреодолимой силы, решение принимается Арбитражным судом Республики Татарстан.

8.2. В случае расторжения Договора на основании решения суда в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Договора, Заказчик направляет сведения о Подрядчике для внесения информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

8.3. За задержку выполнения Подрядчиком работ от сроков, согласованного сторонами графика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику пени в размере 0,1 % стоимости работ в целом, подлежащих выполнению, за каждый день просрочки. Заказчик вправе потребовать оплаты штрафных санкций при условии получения Подрядчиком Уведомления о нарушении им договорного обязательства, которое направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.4. В случае просрочки и/или отказа предоставления надлежащим образом оформленного счета-фактуры Заказчик вправе предъявить Подрядчику пени в размере 0,04% за каждый день просрочки от суммы НДС, отказанной налоговым органом в вычете НДС, с даты отказа в соответствии с Актом камеральной проверки до даты реального предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленного счета-фактуры. При не предоставлении надлежащим образом оформленного счета-фактуры в течение 30 календарных дней Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере суммы НДС, непредъявленной Заказчиком к вычету в связи с явным несоответствием счета-фактуры требованиям Налогового кодекса РФ, оплата штрафа осуществляется в течение 5 календарных дней после получения требования.

8.5. За задержку устранения Подрядчиком дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, от сроков, установленных в п.7.5. настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Заказчику пени в размере 0,05% стоимости работ в целом, за каждый день просрочки.

8.6. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Заказчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждое нарушение.

8.7. В случае нарушения работниками Подрядчика требований инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика, появления на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения (при наличии медицинского освидетельствования), установление фактов курения в неотведённых местах и местах повышенной опасности, подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 руб. за каждый случай нарушения, а также возмещает расходы по медицинскому освидетельствованию.

8.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику информации о соисполнителях/субподрядчиках в том числе за несвоевременное предоставление информации, предоставление недостоверной/не полной информации и/или не предоставление информации, Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика компенсировать все затраты Заказчика связанные с уплатой штрафных санкций за нарушение действующего законодательства Российской Федерации, судебные издержки, затраты на представительство интересов Заказчика в органах ФАС.

9. Расторжение договора

9.1. Заказчик вправе потребовать расторжение договора в следующих случаях:



- задержки хода работ по вине Подрядчика, если эта задержка увеличивает сроки окончания работ более, чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней, либо ставит под угрозу срыва ввода объекта в эксплуатацию;

- нарушение Подрядчиком условий договора;
- в случае систематических нарушений подрядной организацией требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда, которые могли повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве, ставили под угрозу безопасность сотрудников, могли привести или привели к порче оборудования.

10. Особые условия

10.1. Подрядчик подтверждает, что уведомлен о том, что Заказчик в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014г. №1132 направляет в Реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, информацию о настоящем Договоре, а так же информацию о договорах, заключенных между Подрядчиком и соисполнителями/субподрядчиками, в том числе информацию о договорах Подрядчика с соисполнителями/субподрядчиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, в сроки и в объеме установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Все приложения к договору, дополнительные соглашения и протоколы, содержащие дополнения и изменения к договору, являются его неотъемлемой частью.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п. 10.3. настоящего договора, то он разрешается Арбитражным судом Республики Татарстан в установленном порядке.

10.5. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.6. Ответственным за технику безопасности при выполнении обязательств по данному Договору на объекте является представитель Яруллин Р.М., назначенный приказом № 01/10 от 09.10.2018г. (Приложение №4).

10.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

10.8. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, отгрузочных реквизитов в течение 5 календарных дней с момента их изменения.

10.9. Счет-фактура должен быть оформлен Подрядчиком в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, в противном случае Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней после получения требования от Заказчика предоставить (прислать) надлежащим образом оформленный счет-фактуру.

10.10. Место исполнения договора – РТ, г.Казань, ул.Дементьева, 1, КАЗ им. С.П. Горбунова-филиал ПАО «Туполев».

10.11. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы: счёт-фактуру, акт со ссылкой на номер и дату договора.

10.12. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Заказчик оставляет за собой право производить расчеты по настоящему Договору с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика в рамках исполнения Государственного контракта, заключенного между Заказчиком и Государственным заказчиком.

В таком случае Подрядчик обязан заключить с Заказчиком дополнительное соглашение к настоящему Договору о присвоении Договору идентификатора по Государственному контракту, о необходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый Государственный контракт отдельного счета, а также об исполнении иных обязательных требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящих работника в определенную зависимость и направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.11.1. настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Приложения к договору

1. Приложение №1 - Локальный ресурсный сметный расчет № АБЧ-5-1;
2. Приложение №2 – Дефектная ведомость;
3. Приложение №3 - График производства работ;
4. Приложение №4 - Приказ № 01/10 от 09.10.2018г. на ответственного за технику безопасности;
5. Приложение №5 - Список работников Подрядчика, имеющих доступ на территорию Заказчика.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик:

Публичное Акционерное Общество «Туполев»
Местонахождение: 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17
Почтовый адрес: 420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Плательщик: КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев»
ИНН 7705313252 КПП 166102001
ОГРН 1027739263056,
Р/с 40702810662000003507 в отделении «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г.Казань
к/с 30101810600000000603 БИК 049205603

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Вертекс»
Юридический адрес: 420012, РТ, г.Казань, ул.Волкова, д.60/12 каб.2
Почтовый адрес: 420012, РТ, г.Казань, ул.Волкова, д.60/12 каб. 2
ИНН 1655375980
КПП 165501001
ОГРН 1161690173182
р/с 40702810207500000412
ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.



ЗАКАЗЧИК
Филиал Публичного
акционерного общества
«Туполев»

Савицких Н.В.

ПОДРЯДЧИК

Вершинин В.А.



СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Вертекс"



В.А. Вершинин
2018 г.

Трилотсине 1
к дог. номеру 136-1446-2
УТВЕРЖДАЮ: от 31.10.2018



Первый заместитель генерального
директора-директор КАЗ им. С.П.
Горбунова-филиала ПАО "Туполев"
Н.В. Савицких
2018 г.

КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № АБЧ-5-1
(локальная смета)

на Ремонт служебных помещений 7-ми этажей АБЧ-5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 12220,790 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 191,277 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 21484,61 чел. час
Трудозатраты механизаторов _____ 341,55 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|--|--|----------|-------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Ремонт служебных помещений | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом НР (4387,06 руб.): 118% от ФОТ СП (1990,91 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 5,32 | 1203,03 | 607,69 | 6,05 | | 6400,12 | 3232,91 | 32,19 | |
| 2 | ФССЦ-01.6.01.02-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Листы гипсокартонные: огнестойкие, ГИПРОК, толщиной 15 мм | м2 | 595,8 | 11,05 | | | | 6583,59 | | | |
| 3 | ФССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм | м | 617,1 | 0,6 | | | | 370,26 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|---------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|--------|-------|-----------|---------|---------|--------|
| 4 | ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 | м | 649 | 6,16 | | | | 3997,84 | | | |
| 5 | ФССЦ-07.2.06.03-0195 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 | м | 1245 | 6,86 | | | | 8540,7 | | | |
| 6 | ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 196,8 | 4,17 | | | | 820,66 | | | |
| 7 | ФССЦ-12.2.05.10-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 532 | 20,38 | | | | 10842,16 | | | |
| 8 | ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных НР (2781,19 руб.): 82% от ФОТ СП (2102,85 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 | 8,8704 ((2,2*1,8*112*2)) / 100 | 398,87 | 369,8 | 29,07 | 12,56 | 3538,14 | 3280,28 | 257,86 | 111,41 |
| 9 | ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (974,58 руб.): 82% от ФОТ СП (736,88 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт | 1,12 112 / 100 | 1125,15 | 1051,72 | 73,43 | 9,45 | 1260,17 | 1177,93 | 82,24 | 10,58 |
| 10 | ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных НР (855,32 руб.): 82% от ФОТ СП (646,7 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 | 0,4928 ((2,2*0,2*112)) / 100 | 2172,79 | 2116,61 | 56,18 | | 1070,75 | 1043,07 | 27,68 | |
| 11 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (8175,36 руб.): 118% от ФОТ СП (3710,09 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 4,4352 ((2,2*1,8*112)) / 100 | 10107,89 | 1303,66 | 255,21 | 50,32 | 44830,51 | 5781,99 | 1131,91 | 223,18 |
| 12 | прайс-лист | Окно пластиковое, трехстворчатое, поворотно-откидное, двухкамерный стеклопакет Цена: 5200/1,18/6,19*1,02*1,03 МАТ=5200/1,18/6,19*1,02*1,03 | м2 | 443,5 | 747,94 5200/1,18/6,19*1,02*1,03 | | | | 331711,39 | | | |
| 13 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею НР (2410,62 руб.): 105% от ФОТ СП (1073,3 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 1,3 | 1563,91 | 1528,19 | 35,36 | 6,88 | 2033,08 | 1986,65 | 45,97 | 8,94 |
| 14 | ФССЦ-11.2.11.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | 0,1365 136,5 / 1000 | 89300 | | | | 12189,45 | | | |
| 15 | ФССЦ-14.4.01.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: масляная ВАК-I-V | т | 0,0116 | 5991,2 | | | | 69,5 | | | |
| 16 | ФССЦ-14.1.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клей ПВА | кг | 39 | 15,9 | | | | 620,1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--------|---|---------|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|
| 17 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м НР (612,67 руб.): 118% от ФОТ СП (278,04 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м | 2,464 (2,2*112) / 100 | 4184,06 | 180,75 | 11,11 | 2,28 | 10309,52 | 445,37 | 27,38 | 5,62 |
| 18 | ФССЦ-11.3.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм | м | 246,4 | 25,93 | | | | 6389,15 | | | |
| 19 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (656,65 руб.): 120% от ФОТ СП (302,33 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,4928 (2,2*0,2*112) / 100 | 9874,22 | 961,76 | 21,88 | 3,51 | 4866,02 | 473,96 | 10,78 | 1,73 |
| 20 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (1238,11 руб.): 82% от ФОТ СП (936,13 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт | 1,05 | 1579,15 | 1437,99 | 141,16 | | 1658,11 | 1509,89 | 148,22 | |
| 21 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие дверных полотен НР (600,71 руб.): 82% от ФОТ СП (454,19 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 | 2,5431 ((2,1*1,5*49+2,1*0,9*28+2,1*0,8*28) / 100 | 288,06 | 288,06 | | | 732,57 | 732,57 | | |
| 22 | ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие наличников НР (308,12 руб.): 82% от ФОТ СП (232,97 руб.): 62% от ФОТ | 100 м | 11,24 | 33,43 | 33,43 | | | 375,75 | 375,75 | | |
| 23 | ФЕР10-01-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 НР (2050,67 руб.): 118% от ФОТ СП (930,62 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 1,5435 ((2,1*1,5*49)) / 100 | 2011,87 | 923,6 | 267,33 | 51,02 | 3105,32 | 1425,58 | 412,62 | 78,75 |
| 24 | ФССЦ-11.1.01.10-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х44 мм | м | 597,3 | 2,94 | | | | 1756,06 | | | |
| 25 | ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухпольных | компл. | 49 | 94,68 | | | | 4639,32 | | | |
| 26 | ФССЦ-11.2.02.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 990х2090 мм | компл. | 49 | 1435,96 | | | | 70362,04 | | | |
| 27 | ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 НР (1499,69 руб.): 118% от ФОТ СП (680,58 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,9996 ((2,1*0,9*28+2,1*0,8*28)) / 100 | 2506,35 | 1049,22 | 271,59 | 51,86 | 2505,35 | 1048,8 | 271,48 | 51,84 |
| 28 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 56 | 94,68 | | | | 5302,08 | | | |
| 29 | ФССЦ-11.1.01.10-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х44 мм | м | 539,8 | 2,94 | | | | 1587,01 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------|--------|----------|---------|--------|-------|------------|---------|----------|--------|
| 30 | ФССЦ-11.2.02.01-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 890x2090 мм | компл. | 28 | 1435,96 | | | | 40206,88 | | | |
| 31 | ФССЦ-11.2.02.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 790x2090 мм | компл. | 28 | 1435,96 | | | | 40206,88 | | | |
| 32 | ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (1302,32 руб.): 105% от ФОТ СП (579,84 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,56 | 4206,63 | 1895,72 | 64,4 | 27,81 | 2355,71 | 1061,6 | 36,06 | 15,57 |
| 33 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (106,44 руб.): 105% от ФОТ СП (47,39 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,56 | 158,98 | 157 | 1,62 | 0,37 | 89,03 | 87,92 | 0,91 | 0,21 |
| 34 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 11,2 | 13,08 | | | | 146,5 | | | |
| 35 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (261,68 руб.): 105% от ФОТ СП (116,51 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,56 | 675,6 | 384,81 | 10,49 | 2,01 | 378,34 | 215,49 | 5,87 | 1,13 |
| 36 | ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25 | т | 0,0353 | 22484,66 | | | | 793,71 | | | |
| 37 | ФЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (2014,3 руб.): 79% от ФОТ СП (1274,88 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 1,82 | 2553,1 | 1391,91 | 20,94 | 9,05 | 4646,64 | 2533,28 | 38,11 | 16,47 |
| 38 | ФЕРр57-1-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета НР (2050,12 руб.): 80% от ФОТ СП (1742,6 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 | 22,05 | 116,22 | 116,22 | | | 2562,65 | 2562,65 | | |
| 39 | ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 НР (10582,9 руб.): 123% от ФОТ СП (5485,04 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 22,05 | 6245,45 | 259,72 | 630,06 | 73,22 | 137712,17 | 5726,83 | 13892,82 | 1614,5 |
| 40 | ФССЦ-01.7.15.14-0164 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5x35 мм | т | 0,0397 | 16974 | | | | 673,87 | | | |
| 41 | ФССЦ-11.2.11.04-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК; сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | -27,34 | 4319,09 | | | | -118083,92 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--------|------------------|---------|--------|-------|-------|-----------|----------|---------|--------|
| 42 | ФССЦ-11.2.11.04-0048 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 6 мм | м3 | 13,67 27,34/2 | 5010,62 | | | | 68495,18 | | | |
| 43 | ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР (8485,59 руб.): 123% от ФОТ СП (4398,02 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 22,05 | 321,21 | 261,02 | 60,19 | 10,16 | 7082,68 | 5755,49 | 1327,19 | 224,03 |
| 44 | ФССЦ-01.6.03.04-0233 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 2249 | 89,75 | | | | 201847,75 | | | |
| 45 | ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 14,99 | 99,4 | | | | 1490,01 | | | |
| 46 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (321,16 руб.): 80% от ФОТ СП (272,99 руб.): 68% от ФОТ | 100 м | 13,65 | 29,41 | 29,41 | | | 401,45 | 401,45 | | |
| 47 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих НР (1192,77 руб.): 123% от ФОТ СП (618,2 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м | 13,65 | 137,09 | 61,32 | 2,13 | 0,42 | 1871,28 | 837,02 | 29,07 | 5,73 |
| 48 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм | м | 1379 | 12,3 | | | | 16961,7 | | | |
| 49 | ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заглушка торцевая для пластикового плитуса левая, высота 48 мм | 100 шт | 1,092 | 63 | | | | 68,8 | | | |
| 50 | ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заглушки торцевая для пластикового плитуса правая, высота 48 мм | 100 шт | 1,092 | 63 | | | | 68,8 | | | |
| 51 | ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Соединитель для пластикового плитуса, высота 48 мм | 100 шт | 5,46 | 128 | | | | 698,88 | | | |
| 52 | ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок наружный для пластикового плитуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,9555 | 128 | | | | 122,3 | | | |
| 53 | ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок внутренний для пластикового плитуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,9555 | 128 | | | | 122,3 | | | |
| 54 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками НР (24816,15 руб.): 90% от ФОТ СП (16406,23 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | м2 | 3122 | 7,68 | 7,68 | | | 23976,96 | 23976,96 | | |
| 55 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обеспыливание поверхности НР (2746,58 руб.): 90% от ФОТ СП (1815,8 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | м2 | 3122 | 0,85 | 0,85 | | | 2653,7 | 2653,7 | | |
| 56 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (5933,77 руб.): 105% от ФОТ СП (2641,94 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 31,22 | 158,98 | 157 | 1,62 | 0,37 | 4963,36 | 4901,54 | 50,58 | 11,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------|----------------------|----------|--------|-------|------|----------|----------|--------|-------|
| 57 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 89,2 | 13,08 | | | | 1166,74 | | | |
| 58 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (14588,99 руб.): 105% от ФОТ СП (6495,58 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 31,22 | 675,6 | 384,81 | 10,49 | 2,01 | 21092,23 | 12013,77 | 327,5 | 62,75 |
| 59 | ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водоземлюльсионная для внутренних работ: ВАК-25 | т | 1,967 | 22484,66 | | | | 44227,33 | | | |
| 60 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками НР (23703,32 руб.): 90% от ФОТ СП (15670,53 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | м2 | 2982 | 7,68 | 7,68 | | | 22901,76 | 22901,76 | | |
| 61 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обеспыливание поверхности НР (2623,42 руб.): 90% от ФОТ СП (1734,37 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | м2 | 2982 | 0,85 | 0,85 | | | 2534,7 | 2534,7 | | |
| 62 | ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков НР (6953,88 руб.): 105% от ФОТ СП (3096,13 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 29,82 | 195,23 | 192,59 | 2,28 | 0,49 | 5821,76 | 5743,03 | 67,99 | 14,61 |
| 63 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 596,4 0,5964*1000 | 13,08 | | | | 7800,91 | | | |
| 64 | ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков НР (17492,35 руб.): 105% от ФОТ СП (7788,26 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 29,82 | 792,1 | 483,48 | 11,14 | 2,13 | 23620,42 | 14417,37 | 332,19 | 63,52 |
| 65 | ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водоземлюльсионная для внутренних работ: ВАК-25 | т | 2,058 | 22484,66 | | | | 46273,43 | | | |
| 66 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шпатлевка по гипсокартону:стен НР (735,88 руб.): 105% от ФОТ СП (327,64 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 5,32 | 518,84 | 114,02 | 2,28 | 0,49 | 2760,23 | 606,59 | 12,13 | 2,61 |
| 67 | ФЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (11535,28 руб.): 80% от ФОТ СП (7209,55 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 21,98 | 1135,44 | 653,96 | 7,07 | 2,05 | 24956,97 | 14374,04 | 155,4 | 45,06 |
| 68 | ФССЦ-14.4.02.04-0235 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: коричневая | т | 0,4814 | 17085,04 | | | | 8224,74 | | | |
| 69 | ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными НР (4250,14 руб.): 105% от ФОТ СП (1892,32 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 8,26 | 584,02 | 425,84 | 0,97 | 0,26 | 4824,01 | 3517,44 | 8,01 | 2,15 |
| 70 | ФССЦ-01.6.02.01-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 9,499 | 904 | | | | 8587,1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--------|---------------------|----------|--------|-------|------|---------|---------|-------|------|
| 71 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками НР (1168,47 руб.): 90% от ФОТ СП (772,49 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | м2 | 147 | 7,68 | 7,68 | | | 1128,96 | 1128,96 | | |
| 72 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обеспыливание поверхности НР (129,32 руб.): 90% от ФОТ СП (85,5 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | м2 | 147 | 0,85 | 0,85 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 73 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (279,39 руб.): 105% от ФОТ СП (124,4 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 1,47 | 158,98 | 157 | 1,62 | 0,37 | 233,7 | 230,79 | 2,38 | 0,54 |
| 74 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 29,4 0,0294*1000 | 13,08 | | | | 384,55 | | | |
| 75 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (686,92 руб.): 105% от ФОТ СП (305,84 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 1,47 | 675,6 | 384,81 | 10,49 | 2,01 | 993,13 | 565,67 | 15,42 | 2,95 |
| 76 | ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водоземлюсионная для внутренних работ: ВАК-25 | т | 0,0926 | 22484,66 | | | | 2082,08 | | | |
| 77 | ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР (807,02 руб.): 80% от ФОТ СП (504,39 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 1,75 | 729,71 | 576,32 | 0,66 | 0,12 | 1276,99 | 1008,56 | 1,16 | 0,21 |
| 78 | ФССЦ-14.4.02.04-0231 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая | т | 0,0282 | 19648,44 | | | | 554,09 | | | |
| 79 | ФЕР10-01-014-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (сан.узлы) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (480,71 руб.): 118% от ФОТ СП (218,15 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,42 | 979,91 | 967,82 | 12,09 | 2,14 | 411,56 | 406,48 | 5,08 | 0,9 |
| 80 | ФЕР10-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих НР (506,6 руб.): 118% от ФОТ СП (229,9 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,42 | 1868,16 | 888,86 | 18,81 | | 784,63 | 373,32 | 7,9 | |
| 81 | ФССЦ-01.6.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 88,2 | 11,65 | | | | 1027,53 | | | |
| 82 | ФССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм | м | 52,92 | 0,6 | | | | 31,75 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|---------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|---------|---------|--------|
| 83 | ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 | м | 63,42 | 6,16 | | | | 390,67 | | | |
| 84 | ФССЦ-07.2.06.03-0195 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 | м | 85,68 | 6,86 | | | | 587,76 | | | |
| 85 | ФЕРр65-6-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смена: чаш "Генуя" НР (2406,38 руб.): 103% от ФОТ СП (1401,77 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт | 0,14 | 17426,42 | 16665,22 | 87,27 | 22,59 | 2439,7 | 2333,13 | 12,22 | 3,16 |
| 86 | ФССЦ-18.2.02.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Чаша напольная чугунная эмалированная | компл. | 14 | 413 | | | | 5782 | | | |
| 87 | ФЕРр65-6-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смена: раковин НР (126,37 руб.): 103% от ФОТ СП (73,61 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт | 0,07 | 2843,27 | 1735,09 | 67,88 | 17,57 | 199,03 | 121,46 | 4,75 | 1,23 |
| 88 | ФССЦ-18.2.02.08-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раковины: стальные эмалированные | компл. | 7 | 101,7 | | | | 711,9 | | | |
| 89 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (6629,61 руб.): 105% от ФОТ СП (2951,75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 5,32 | 6623,23 | 963,12 | 324,71 | 63,39 | 35235,58 | 5123,8 | 1727,46 | 337,23 |
| 90 | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка: кирпичных подиумов НР (449,75 руб.): 110% от ФОТ СП (243,27 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | м3 | 5,6 | 113,91 | 73,01 | 40,9 | | 637,9 | 408,86 | 229,04 | |
| 91 | ФЕР08-02-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кладка из кирпича: подиумов НР (634,06 руб.): 122% от ФОТ СП (353,41 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | м3 | 5,6 | 225,43 | 74,54 | 36,29 | 5,67 | 1262,41 | 417,42 | 203,22 | 31,75 |
| 92 | ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | -1,232 | 519,8 | | | | -640,39 | | | |
| 93 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 | м3 | 1,232 | 529,41 | | | | 652,23 | | | |
| 94 | ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 | 1000 шт | 2,262 | 2027 | | | | 4585,07 | | | |
| 95 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток НР (413,04 руб.): 77% от ФОТ СП (268,21 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 0,91 | 654 | 584,74 | 69,26 | 4,73 | 595,14 | 532,11 | 63,03 | 4,3 |
| 96 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (275,71 руб.): 80% от ФОТ СП (234,36 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 | 0,56 | 641 | 595,99 | 45,01 | 19,44 | 358,96 | 333,75 | 25,21 | 10,89 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|-----------|---------|----------|---------|--------|-------|-------------|----------|----------|---------|
| 97 | ФЕР11-01-027-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>НР (875,42 руб.): 123% от ФОТ СП (453,72 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i> | 100 м2 | 0,56 | 9047,81 | 1046,88 | 142,03 | 53,61 | 5066,77 | 586,25 | 79,54 | 30,02 |
| 98 | ФЕР15-01-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Гладкая облицовка стен и перегородок , из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>НР (5145,69 руб.): 105% от ФОТ СП (2291,06 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i> | 100 м2 | 2,87 | 1500,7 | 1465,77 | 31,75 | 17,53 | 4307,01 | 4206,76 | 91,12 | 50,31 |
| 99 | ФССЦ-04.3.02.09-0741 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,1435 | 9000 | | | | 1291,5 | | | |
| 100 | ФССЦ-06.2.01.02-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 287 | 71,19 | | | | 20431,53 | | | |
| 101 | ФССЦ-14.1.06.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 1,0766 | 4316 | | | | 4646,61 | | | |
| 102 | ФЕРр62-17-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% <i>НР (132,6 руб.): 80% от ФОТ СП (82,88 руб.): 50% от ФОТ</i> | 100 м2 | 0,56 | 814,39 | 293,93 | 7,07 | 2,05 | 456,06 | 164,6 | 3,96 | 1,15 |
| 103 | ФССЦ-14.3.02.01-0224 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Краска водоземulsionная для внутренних работ: ВАК-25 | т | 0,0398 | 22484,66 | | | | 894,89 | | | |
| 104 | ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i> | 1 т груза | 120,317 | 42,98 | | 42,98 | | 5171,22 | | 5171,22 | |
| 105 | ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i> | 1 т груза | 120,317 | 13,38 | | 13,38 | | 1609,84 | | 1609,84 | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 1321479,97 | 167404,3 | 27984,71 | 3046,58 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11, 17, 23, 27, 80, 13, 32-33, 35, 56, 58, 62, 64, 66, 69, 73, 75, 89, 98, 19, 39, 43, 47, 97, 54-55, 60-61, 71-72, 91)) | | | | | | | | | 1346633,06 | 187519,9 | 33022,15 | 3756,89 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 189394,76 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 104284,09 | | | |
| Итого по разделу 1 Ремонт служебных помещений | | | | | | | | | 10153530,72 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------|----------|---------|
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | 1321479,97 | 167404,3 | 27984,71 | 3046,58 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 1346633,06 | 187519,9 | 33022,15 | 3756,89 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11, 17, 23, 27, 80, 13, 32-33, 35, 56, 58, 62, 64, 66, 69, 73, 75, 89, 98, 19, 39, 43, 47, 97, 54-55, 60-61, 71-72, 91) | | | | | | | | | 25153,09 | 20115,66 | 5037,42 | 710,31 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 189394,76 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 77% ФОТ (от 536,41) (Поз. 95) | | | | | | | | | 413,04 | | | |
| 79% ФОТ (от 2549,75) (Поз. 37) | | | | | | | | | 2014,3 | | | |
| 80% ФОТ (от 18902,36) (Поз. 38, 46, 96, 67-68, 77, 102) | | | | | | | | | 15121,89 | | | |
| 82% ФОТ (от 8241,48) (Поз. 8-10, 20-22) | | | | | | | | | 6758,01 | | | |
| 90% ФОТ (от 61319,18) (Поз. 54-55, 60-61, 71-72) | | | | | | | | | 55187,26 | | | |
| 103% ФОТ (от 2458,98) (Поз. 85-88) | | | | | | | | | 2532,75 | | | |
| 105% ФОТ (от 63597,77) (Поз. 13, 32-33, 35, 56, 58, 62, 64, 66, 69, 73, 75, 89, 98) | | | | | | | | | 66777,66 | | | |
| 110% ФОТ (от 408,86) (Поз. 90) | | | | | | | | | 449,75 | | | |
| 118% ФОТ (от 15010,79) (Поз. 1, 11, 17, 23, 27, 79-80) | | | | | | | | | 17712,73 | | | |
| 120% ФОТ (от 547,21) (Поз. 19) | | | | | | | | | 656,65 | | | |
| 122% ФОТ (от 519,72) (Поз. 91) | | | | | | | | | 634,06 | | | |
| 123% ФОТ (от 17184,28) (Поз. 39, 43, 47, 97) | | | | | | | | | 21136,66 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 104284,09 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 50% ФОТ (от 18679,78) (Поз. 37, 67-68, 77, 102, 95) | | | | | | | | | 9339,9 | | | |
| 55%*0,85 ФОТ (от 63597,77) (Поз. 13, 32-33, 35, 56, 58, 62, 64, 66, 69, 73, 75, 89, 98) | | | | | | | | | 29731,96 | | | |
| 60% ФОТ (от 2458,98) (Поз. 85-88) | | | | | | | | | 1475,39 | | | |
| 62% ФОТ (от 8241,48) (Поз. 8-10, 20-22) | | | | | | | | | 5109,72 | | | |
| 63%*0,85 ФОТ (от 15010,79) (Поз. 1, 11, 17, 23, 27, 79-80) | | | | | | | | | 8038,28 | | | |
| 65%*0,85 ФОТ (от 547,21) (Поз. 19) | | | | | | | | | 302,33 | | | |
| 68% ФОТ (от 3308,74) (Поз. 38, 46, 96) | | | | | | | | | 2249,94 | | | |
| 70%*0,85 ФОТ (от 61728,04) (Поз. 54-55, 60-61, 71-72, 90) | | | | | | | | | 36728,18 | | | |
| 75%*0,85 ФОТ (от 17184,28) (Поз. 39, 43, 47, 97) | | | | | | | | | 10954,98 | | | |
| 80%*0,85 ФОТ (от 519,72) (Поз. 91) | | | | | | | | | 353,41 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | 625379,67 | | | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 20503,22 | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 372649,04 | | | |
| Кровли | | | | | | | | | 5898,79 | | | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 7935,82 | | | |
| Полы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 8219,99 | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|----|----|----|
| Полы | | | | | | | | | 362058,21 | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 152991,35 | | | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 55186,47 | | | |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 13140,77 | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 1330,92 | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 6960,21 | | | |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 1276,39 | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 5171,22 | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 1609,84 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 1640311,91 | | | |
| 1 640 311,91 * 6,19 | | | | | | | | | 10153530,72 | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 1126091,01 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 33022,15 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 191276,79 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 189394,76 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 104284,09 | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 203070,61 | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 10356601,33 | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 1 864 188,24 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 12 220 789,57 | | | |



Наз. ОЗР *С. С. Степанович* *С. С. Степанович* Наз. ИСО *С. С. Степанович* *С. С. Степанович* Наз. ИСО *С. С. Степанович* *С. С. Степанович*
 расценки проверено *С. С. Степанович* *С. С. Степанович* Наз. ИСО *С. С. Степанович* *С. С. Степанович*

Дефектная ведомость

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|---|--|----------|--------|
| Раздел 1. ремонт служебных помещений АБЧ№5 | | | |
| 1. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 | 5,32 |
| 2. | Листы гипсокартонные: огнестойкие, ГИПРОК, толщиной 15 мм | м2 | 595,8 |
| 3. | Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 | м | 649 |
| 4. | Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 | м | 1245 |
| 5. | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 196,8 |
| 6. | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 532 |
| 7. | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 8,8704 |
| 8. | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 1,12 |
| 9. | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,4928 |
| 10. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 4,4352 |
| 11. | Окно пластиковое, трехстворчатое, поворотно-откидное, двухкамерный стеклопакет 1,18/6,19*1,02*1,03 | м2 | 443,5 |
| 12. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м2 | 1,3 |
| 13. | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | 0,1365 |
| 14. | Грунтовка: масляная ВАК-I-V | | |
| 15. | Клей ПВА | | |
| 16. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 2,464 |
| 17. | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм | М | 246,4 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой | 100 м2 | 0,4928 |



| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| | оцинкованной стали | | |
| 19. | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 1,05 |
| 20. | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 2,5431 |
| 21. | Снятие наличников | 100 м | 11,24 |
| 22. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 1,5435 |
| 23. | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х44 мм | М | 597,3 |
| 24. | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухпольных | компл. | 49 |
| 25. | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 990х2090 мм (применительно 1500х2100 двухпольн.) | компл. | 49 |
| 26. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,9996 |
| 27. | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 56 |
| 28. | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х44 мм | м | 539,8 |
| 29. | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 890х2090 мм | компл. | 28 |
| 30. | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 790х2090 мм | компл. | 28 |
| 31. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,56 |
| 32. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза дверных откосов | 100 м2 | 0,56 |
| 33. | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | | |
| 34. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке дверных откосов | 100 м2 | 0,56 |
| 35. | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25 | | |
| 36. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,82 |
| 37. | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | 100 м2 | 22,05 |
| 38. | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 22,05 |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 39. | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5x35 мм | | |
| 40. | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 6 мм | м3 | 13,67 |
| 41. | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 22,05 |
| 42. | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 2249 |
| 43. | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 14,99 |
| 44. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 13,65 |
| 45. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 13,65 |
| 46. | Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм | м | 1379 |
| 47. | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт | 1,092 |
| 48. | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт | 1,092 |
| 49. | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 5,46 |
| 50. | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,9555 |
| 51. | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,9555 |
| 52. | Очистка поверхности щетками | м2 | 3122 |
| 53. | Обеспыливание поверхности | м2 | 3122 |
| 54. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 31,22 |
| 55. | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | | |
| 56. | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 31,22 |
| 57. | Краска водоземulsionная для внутренних работ: ВАК-25 | | |
| 58. | Очистка поверхности щетками | м2 | 2982 |
| 59. | Обеспыливание поверхности | м2 | 2982 |
| 60. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 | 29,82 |
| 61. | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | | |
| 62. | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 29,82 |
| 63. | Краска водоземulsionная для внутренних работ: ВАК-25 | | |
| 64. | Шпатлевка по гипсокартону: стен | 100 м2 | 5.32 |

| | | | |
|-----|---|--------|-------|
| 65. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 21,98 |
| 66. | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: коричневая | | |
| 67. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 8,26 |
| 68. | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 9,499 |
| 69. | Очистка поверхности щетками | м2 | 147 |
| 70. | Обеспыливание поверхности | м2 | 147 |
| 71. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,47 |
| 72. | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | | |
| 73. | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,47 |
| 74. | Краска вододисперсионная для внутренних работ: ВАК-25 | | |
| 75. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 1,75 |
| 76. | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая | | |
| 77. | Разборка перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (сан.узлы) | 100 м2 | 0,42 |
| 78. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 | 0,42 |
| 79. | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 88,2 |
| 80. | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм | м | 52,92 |
| 81. | Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 | м | 63,42 |
| 82. | Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 | м | 85,68 |
| 83. | Смена: чаш «Генуя» | 100 шт | 0,14 |
| 84. | Чаша напольная чугунная эмалированная | компл, | 14 |
| 85. | Смена: раковин | 100 шт | 0,07 |
| 86. | Раковины: стальные эмалированные | компл. | 7 |
| 87. | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного | 100 м2 | 5,32 |



| | | | |
|------|---|---------|---------|
| | профиля | | |
| 88. | Разборка: кирпичных подиумов | м3 | 5,6 |
| 89. | Кладка из кирпича:подиумов | м3 | 5,6 |
| 90. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 | м3 | 1,232 |
| 91. | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 | 1000 шт | 2,262 |
| 92. | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,91 |
| 93. | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,56 |
| 94. | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,56 |
| 95. | Гладкая облицовка стен и перегородок, из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 2,87 |
| 96. | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | | |
| 97. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 287 |
| 98. | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | | |
| 99. | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.56 |
| 100. | Краска вододисперсионная для внутренних работ: ВАК-25 | т | 0,0398 |
| 101. | Вывоз мусора | т | 127,317 |

Начальник БЭЗиС

Р. М. Гусманов

Первый заместитель генерального директора
- директор КАЗ им. С. П. Горбунова-филиала
ПАО «Туполев»

Н. В. Савицких



Директор ООО «Вертекс»

В. А. Вершинин

2018 г.



МП

«СОГЛАСОВАНО»



Директор ООО «Вертекс»

В. А. Вершинин

2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Первый заместитель генерального директора
директор КАЗ им. С. П. Горбунова-филиала
ПАО «Туполев»

Н. В. Савицких

2018 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № п/п | Виды работ | Срок выполнения работ 30календ. дней | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3 дня | 3 дня | 3 дня | 3 дня | 3 дня | 3 дня | 3 дня | 3 дня | 3 дня | 3 дня |
| АБЧ №5 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 2 | Устройство перегородок, оконных и дверных блоков | | | | | | | | | | |
| 3 | Внутренняя отделка помещений | | | | | | | | | | |

Начальник БЭЗиС

Р. М. Гусманов



ПРИКАЗ №01/10

09.10.2018г.

«О назначении ответственных лиц за технику безопасности, охрану труда и правила пожарной безопасности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за выполнение работ по ремонту служебных помещений АБЧ №5 главного инженера Яруллина Р.М., имеющего удостоверение пожарно-технического минимума.
2. На момент отсутствия (отпуска, болезни и пр.) Яруллина Р. М., назначить лицом, исполняющим обязанности ответственного за охрану труда, технику безопасности и правила пожарной безопасности начальника участка Демидова Ф. И., имеющего удостоверение пожарно-технического минимума.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:


_____ Яруллин Р. М.

_____ Демидов Ф. И.

Директор ООО «Вертекс»



_____ В. А. Вершинин

«СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель генерального

директора – директор КАЗ

им. С. П. Горбунова-филиала ПАО «Туполев»



_____ Н. В. Савицких



Приложение № 5 к Договору № 136-1446-2018
от 31.10.2018.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ООО «Вертекс»

В. А. Вершинин

2018 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора
директор КАЗ им. С. П. Горбунова-филиала
ПАО «Туполев»

Н. В. Савицких

2018 г.



**Список работников ООО «Вертекс», имеющих доступ на территорию
КАЗ им. С.П.Горбунова-филиала ПАО «Туполев»**

| Сотрудник | Должность |
|----------------------------------|-------------------|
| Барков Геннадий Владимирович | Плотник |
| Вершинин Владимир Андреевич | Директор |
| Гаврилов Камиль Алексеевич | Инженер ПТО |
| Гостев Алексей Валерьевич | Штукатур-маляр |
| Демидов Федот Ильич | Начальник участка |
| Измайлов Ринат Назирович | Плотник |
| Имамеев Айнур Нургазизович | Монтажник |
| Касимов Альфред Альбертович | Штукатур-маляр |
| Конов Алексей Борисович | Плотник |
| Лубягин Юрий Александрович | Сварщик |
| Михайлов Андрей Александрович | Штукатур-маляр |
| Назаров Тимур Викторович | Инженер-геодезист |
| Сабиров Алмаз Рахимуллович | Монтажник |
| Сабиров Нияз Рахимуллович | Монтажник |
| Сулейманов Рушат Фоатович | Монтажник |
| Тактаров Олег Николаевич | Подсобный рабочий |
| Федоров Артем Владимирович | Плотник |
| Чезряков Сергей Викторович | Штукатур-маляр |
| Шигабетдинов Марсель Мударисович | Бетонщик |
| Яруллин Радис Мударисович | Главный инженер |

